

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	m	A-14	2.000,00	0,65	1.300,00
2	Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	μ3	A-04.1ΣΧΕΤ60	100,00	13,05	1.305,00
3	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 . Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοιχών και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20	m3	B-29.3.3	100,00	115,00	11.500,00
4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	kg	B-30.3	2.000,00	1,15	2.300,00
5	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.	38.03	100,00	15,70	1.570,00
6	Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού πάχους	μ3	A-23ΣΧΕΤ60	100,00	19,10	1.910,00
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>						<b>19.885,00</b>
7	Ασφαλτική προεπάλειψη	m2	Δ-03	13.000,00	1,20	15.600,00
8	ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ	μ3	Δ-06ΣΧΕΤ60	200,00	90,20	18.040,00
9	ΛΕΠΤΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΚΥΡΟΜΑΣΤΙΧΗΣ	μ2	Δ-10ΣΧΕΤ60	13.000,00	18,80	244.400,00
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ: Β ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>						<b>278.040,00</b>
<b>ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 18%:</b>						<b>297.925,00</b>
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ:</b>						<b>53.626,50</b>
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15% ):</b>						<b>351.551,50</b>
<b>ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:</b>						<b>52.732,72</b>
<b>ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:</b>						<b>404.284,22</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>						<b>554,48</b>
<b>ΔΙΑΦ. &amp; ΦΠΑ 24%:</b>						<b>404.838,70</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ Ι:</b>						<b>97.161,30</b>
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):</b>						<b>502.000,00</b>

**Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε**  
**Ανώγεια 04/11/2020**  
**Η Αν. Προϊστάμενη ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ**  
**ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,**  
**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ**

**Ανώγεια 04/11/2020**  
**Οι Συντάξαντες**

**Δασκαλάκη Καλλιόπη**

**Ζαχαρένια Σκουλά**