

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	m3	A-16	3.840,00	1,20	4.608,00
2	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	m	A-14	3.840,00	0,65	2.496,00
3	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	m	A-15	25,00	11,50	287,50
4	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 . Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	m3	B-29.3.1	864,00	94,20	81.388,80
5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	kg	B-30.2	11.250,00	1,15	12.937,50
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ : Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ						101.717,80
6	Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m3	Γ-01.1	450,00	11,50	5.175,00
7	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	Δ-04	27.153,00	0,45	12.218,85
8	ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ	ton	Δ-06	185,51	78,80	14.618,51
9	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας . Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	Δ-08.1	27.153,00	7,70	209.078,10
10	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία	m	E-01.1.6	1.000,00	45,00	45.000,00

ασφαλείας, ικανότητας
συγκράτησης N2 που
τοποθετούνται με έμπηξη,
κατηγορίας σφοδρότητας
πρόσκρουσης A, σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2.
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας
συγκράτησης N2, λειτουργικού
πλάτους W2

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ :B ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ 286.090,46

	387.808,26
ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ . (ΕΟ+ΕΕ) 18% :	69.805,49
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	457.613,75
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):	68.642,06
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ :	526.255,81
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :	1.970,00
ΣΥΝΟΛΟ:	528.225,81
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 24% :	126.774,19
ΣΥΝΟΛΟ I:	655.000,00

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ): 655.000,00

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ανώγεια 24/09/2020
Η Αν. Προϊστάμενη ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ανώγεια 24/09/2020
Οι Συντάξαντες

Δασκαλάκη Καλλιόπη

Ζαχαρένια Σκουλά