

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	m3	A-03.3	2.484,00	8,20	<b>20.368,80</b>
2	Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες	m3	A-04.2	2.484,00	4,90	<b>12.171,60</b>
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ :</b>						<b>32.540,40</b>
3	Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m3	Γ-01.1	1.863,00	11,50	<b>21.424,50</b>
4	Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m2	Γ-02.2	12.420,00	1,20	<b>14.904,00</b>
5	Ασφαλτική προεπάλειψη	m2	Δ-03	12.420,00	1,20	<b>14.904,00</b>
6	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	Δ-04	2.000,00	0,45	<b>900,00</b>
7	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας . Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	Δ-08.1	12.420,00	7,70	<b>95.634,00</b>
8	ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ	ton	Δ-06	10,00	78,80	<b>788,00</b>
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ :</b>						<b>148.554,50</b>
ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ . (ΕΟ+ΕΕ) <b>18%:</b>						<b>181.094,90</b>
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:						<b>213.691,98</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ( <b>15%</b> ):						<b>32.053,80</b>
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ :						<b>245.745,78</b>
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :						<b>2.254,22</b>
ΣΥΝΟΛΟ:						<b>248.000,00</b>
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ <b>24%:</b>						<b>59.520,00</b>
ΣΥΝΟΛΟ I:						<b>307.520,00</b>
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):</b>						<b>307.520,00</b>

**Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε**  
Ανώγεια **24/09/2020**  
Η Αν. Προϊστάμενη ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ανώγεια **24/09/2020**  
Οι Συντάξαντες

**Δασκαλάκη Καλλιόπη**

**Ζαχαρένια Σκουλά**