ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ: ***Ανωγείων***
ΕΡΓΟ: ***ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ***
Προϋπολογισμός: ***500.000,00*** ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση: ***Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020***

ZACHARENIA SKOULA
05.12.2022 10:25

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

ΑΡΘΡΟ 1ο
Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m
(6645 x 2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 13.290,00

ΑΡΘΡΟ 2ο
Εκσκαφή χαλαρών εδαφών
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: M3
(0,1 x (6645 x 3)) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.993,50

ΑΡΘΡΟ 3ο
Κατασκευή επιχωμάτων
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m3
(0,1 x (6645 x 3)) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.993,50

ΑΡΘΡΟ 4ο
Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m3
(0,05 x (6645 x 3)) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 996,75

ΑΡΘΡΟ 5ο
Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 . Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m3
(0,12 x (6645 x 3)) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2.392,20

ΑΡΘΡΟ 6ο
Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: kg
(21,5x(6645x3)/(5x2,15)) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 39.870,00

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ανώγεια 29/11/2022
Η Αν. Προϊστάμενη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ζαχαρένια Σκουλά

Ανώγεια 29/11/2022
Οι Συντάξαντες

Κονιού Ειρήνη