



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ: Ανωγείων

**Τίτλος: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ**

Προϋπολογισμός: **255.811,17** ΕΥΡΩ

Χρηματοδότηση: **"Πράσινο Ταμείο"**

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Έγγραφο Δήμου-Φορέα:

Τίτλος:

Κωδ. Προϋπ/σμού:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

15-7326.008

Περιγραφή:

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην κατασκευή πάρκου στα Ανώγεια, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του Δήμου, εμβαδού περίπου 4.543,35 τμ. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών έχουν δημιουργηθεί δύο υφιστάμενες εισόδους και έξοδοι οι οποίες συνδέουν το ασύλλιο με το πεζοδρόμιο και τον δρόμο, στη βορειοδυτική και στη νότια πλευρά έκαστης.

Εντός του αλσουλίου θα διαμορφωθούν πέντε ορθογώνιοι ως επί το πλείστον χώροι, οι οποίοι θα φέρουν τιμητικές πλάκες και προτομές επάνω σε κατάλληλα διαμορφωμένα βάθρα. Οι χώροι θα βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο σε ύψος και θα συνδέονται τόσο με διαδρόμους και σκάλες, όσο και με ένα μεγαλύτερο καμπυλοειδές μονοπάτι το οποίο θα περιτριγυρίζει το ασύλλιο.

1. Χωματοουργικές εργασίες

Λόγω των υψομετρικών διαφορών του χώρου, θα προηγηθούν εκσκαφές και επιχώσεις, τόσο σε γαιώδες-ημιβραχώδες έδαφος όσο και σε βραχώδες. Θα ξεκινήσει επίσης και η δημιουργία ενός μονοπατιού το οποίο θα επιστρωθεί με διαβαθμισμένο υλικό 3^Α πιστοποιούμενο κατά CE και θα εξυπηρετεί τον περίπατο ανάμεσα στους διαμορφωμένους χώρους των ηρώων.

2. Σκυροδέματα

Ως κατώτερο υπόστρωμα, υπό των πεδילוδοκών των τοιχίων, θα χρησιμοποιηθεί άοπλο σκυρόδεμα C12/15 πάχους 5εκ.

Όσον αφορά τις εργασίες που σχετίζονται με τη χρήση σκυροδέματος C20/25, θα κατασκευαστούν επτά οπλισμένα τοιχία, τα έξι από τα οποία ύψους 0,5μ. και το έβδομο ύψους 3,0μ., τα οποία θα περιφράσουν και θα οριοθετούν τους ορθογώνιους χώρους των ηρώων και θα λειτουργούν ως ένα επιπλέον διακοσμητικό στοιχείο. Ακόμα, με αυτό θα κατασκευαστούν οι σκάλες και οι βραχείς διάδρομοι μεταξύ των χώρων των ηρώων. Τέλος, θα χρησιμοποιηθεί το ίδιο σκυρόδεμα ως υπόστρωμα πάχους 15εκ. κάτω από τους χώρους των ηρώων, των σκαλών, των τοιχίων και των λιθοδομών.

3. Επιστρώσεις

Για περαιτέρω οριοθέτηση των χώρων και για μορφολογικό εμπλουτισμό, πρόκειται να δημιουργηθούν οκτώ τοιχία με λιθοδομή με ποίκιλτα ύψη επεξεργασμένων όψεων με το απαιτούμενο αρμολόγημα. Το δάπεδο που περικλείουν τις προτομές και οι σκάλες θα είναι από έγχρωμο βιομηχανικό σκυρόδεμα.

Περιμετρικά των περιπατικών διαδρόμων θα τοποθετηθούν κράσπεδα πάχους 15εκ.

4. **Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις**

Θα τοποθετηθούν 16 φωτιστικά σποτ για τον φωτισμό των προτομών, τα οποία θα τροφοδοτούνται από pillar, το οποίο θα βρίσκεται στην βορεινή είσοδο του αλσυλλίου.

5. **Αστικός εξοπλισμός**

Θα τοποθετηθούν 10 ξύλινα παγκάκια και 5 κάδοι απορριμμάτων. Επίσης στην βορεινή είσοδο του πάρκου θα διαμορφωθεί ένα υδάτινο στοιχείο το οποίο θα λειτουργεί με πίδακα νερού, τύπου συντριβανιού, με ενσωματωμένο σύστημα ύδρευσης (υποβρύχια αντλία, σωληνώσεις) δημιουργώντας μια αισθητική αναβάθμιση στον συγκεκριμένο χώρο.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **255.811,17 €** με ΦΠΑ.

Η επίβλεψη της κατασκευής του έργου θα γίνει από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ανώγεια 28/02/2023
Η Αν. Προϊστάμενη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ανώγεια 28/02/2023
Οι Συντάξαντες

Κονιού Ειρήνη

Ζαχαρένια Σκουλά