



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ: Ανωγείων

ΕΡΓΟ:

**ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΓΡΥΛΙΟΥ Υποέργο : Οικοδομικές Εργασίες
επέκτασης - αναβάθμισης χώρου μουσείου**

Προϋπολογισμός:

113.000,00 € (με ΦΠΑ)

Χρηματοδότηση:

**Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξη της Ελλάδας
2014 – 2020 / Προσέγγιση CLLDLEADER με
συγχρηματοδότηση από το ΕΓΤΑΑ**

Κωδικός ΟΠΣΑΑ: **0010931448**

Κωδικός ΣΑΕ: **2017ΣΕ08210000**

CPV: **45262800-9 / Εργασίες επέκτασης κτιρίου**

«Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
"Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και
συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. Ο κωδικός ΣΑΕ του
έργου είναι 2017ΣΕ08210000»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος:

**ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΡΥΛΙΟΥ
Υποέργο : Οικοδομικές Εργασίες επέκτασης -
αναβάθμισης χώρου μουσείου**

Κωδ. Προϋπ/σμού:

61-7321.001

Περιγραφή:

1. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην επέκταση – αναβάθμιση του μικρού μουσείου που στεγάζει τα έργα του Αλκιβιάδη Σκουλά ή Γρυλιού. Μεγάλο μέρος από τις δημιουργίες του εκτίθενται σε χώρο που δημιούργησε ο ίδιος και παραχώρησε στο δήμο Ανωγείων.

Το μικρό κτίσμα στο οποίο στεγάζεται βρίσκεται στον οικισμό Περαχώρι Ανωγείων.



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόκειται για απλή σύγχρονη κατασκευή ισογείου κτίσματος με πατάρι, στο οποίο φυλάσσονται τα γλυπτά και οι πίνακες του Ανωγειανού λαϊκού καλλιτέχνη.

Η συλλογή του περιλαμβάνει περίπου 120 έργα τα οποία είναι πίνακες ζωγραφικής με σκηνές της υπαίθρου, σκηνές από την ιστορία της Κρήτης, πρόσωπα ιστορικά και συγχωριανών του, ξυλόγλυπτες και πέτρινες κατασκευές.

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αν και το μικρό μουσείο είναι λειτουργικό, τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί νέες ανάγκες, τις οποίες σκοπεύει να εκπληρώσει αυτή η μελέτη με την επέκταση και αναβάθμιση των εκθεσιακών του χώρων.

Το έργο αφορά στην επέκταση του υφιστάμενου ισογείου με την δημιουργία χώρου ψηφιακής προβολής των έργων του καλλιτέχνη καθώς και την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών έκθεσης.

Το «**Μουσείο Γρυλιού**» προβάλλει το σημαντικό πολιτισμικό απόθεμα της περιοχής και συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών πολιτισμού στην ευρύτερη περιοχή των Ανωγείων.

Συνοπτικά ορισμένοι από τους λόγους που επιβάλλουν την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου είναι οι παρακάτω:

- ☐ **Ανάγκη ύπαρξης ενός χώρου προβολής του έργου ενός σημαντικού λαϊκού καλλιτέχνη.**
- ☐ **Ανάγκη αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.**
- ☐ **Συμβολή στην ευρύτερη προσπάθεια που γίνεται στο Δήμο Ανωγείων για την θεσμοθέτηση μόνιμων πολιτιστικών γεγονότων.**
- ☐ **Διάσωση τοπικών πολιτιστικών στοιχείων που σχετίζονται με την παράδοση του τόπου.**
- ☐ **Συμβολή στην προσπάθεια της περιφέρειας Κρήτης για τη δημιουργία πολιτιστικών υποδομών με αλληλεπιδράσεις και συμπληρωματικότητα με τον τουρισμό.**

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αναλυτικά προβλέπονται οι παρακάτω χώροι και λειτουργίες.



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A. Υφιστάμενο Ισόγειο

Στην υφιστάμενη αίθουσα μικτού εμβαδού περίπου 42,00 τμ ανακατασκευάζονται οι προθήκες και η σκάλα ανόδου στο πατάρι. Γίνεται κατ' επέκταση προσθήκη νέας αίθουσας μικτού εμβαδού περίπου 32,00 τμ, στην οποία θα τοποθετηθεί οθόνη προβολής με projector και καθίσματα. Τοποθετείται σύνθεση ξύλινων κατασκευών από ερμάρια, γκισέ πάγκο και ράφια για την διάθεση του υλικού προβολής του Μουσείου.

B. Πατάρι.

Ανακατασκευάζεται το δάπεδο του ξύλινου παταριού καθώς και το κιγκλίδωμα της σκάλας και του παταριού. Τοποθετείται κινητός εξοπλισμός για την έκθεση των ζωγραφικών και γλυπτών έργων.

Γ. WC

Τα δύο υφιστάμενα WC ενοποιούνται μορφολογικά με το υπόλοιπο κτίριο και αναβαθμίζονται εσωτερικά με νέα δάπεδα και είδη υγιεινής.

Δ. Περιβάλλον χώρος.

Στην είσοδο του μουσείου κατασκευάζεται ράμπα για πρόσβαση ΑΜΕΑ τόσο στο μουσείο όσο και στα υφιστάμενα WC.

Ε. Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης.

Για τις ανάγκες ενεργειακής αναβάθμισης των χώρων του Μουσείου θα γίνει αντικατάσταση των υφιστάμενων φθαρμένων κουφωμάτων με νέα αλουμινίου με θερμοδιακοπές.

Επίσης στο δώμα θα τοποθετηθεί θερμομόνωση και θα χρωματιστούν οι τοίχοι με ειδικούς υγρομονωτικούς χρωματισμούς.

Παράλληλα θα γίνουν οι αναγκαίες βελτιώσεις στην ηλεκτρική εγκατάσταση για τις ανάγκες προσαρμογής του νέου εξοπλισμού.

ΣΤ. Εξοπλισμός

Για τις ανάγκες λειτουργίας του μουσείου, θα γίνει προμήθεια του απαραίτητου κινητού εξοπλισμού (πχ, καρέκλες) και του μηχανολογικού – ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, οι προδιαγραφές των οποίων περιγράφονται παρακάτω.

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για την επέκταση του εκθεσιακού χώρου του μουσείου απαιτούνται οικοδομικές εργασίες οι οποίες περιγράφονται στην συνέχεια καθώς και η δημιουργία υλικού προβολής και ψηφιακών εφαρμογών. Οι προβλεπόμενες εργασίες και εξοπλισμός για την επέκταση και αναβάθμιση του μουσείου αφορούν:

- Στην κατ' επέκταση προσθήκη ενός χώρου στον οποίο θα γίνεται προβολή βίντεο σχετικού με την ζωή και την καλλιτεχνική δραστηριότητα του Γρυλιού. Η τοιχοποιία θα είναι φέρουσα από λιθοδομή, η οποία στη συνέχεια θα αρμολογηθεί. Το δώμα του θα κατασκευαστεί από οπλισμένη πλάκα σκυροδέματος η οποία θα μονωθεί. κατάλληλα
- Αισθητική προσαρμογή της πρόσοψης του κτιρίου με επένδυση πέτρας και νέους χρωματισμούς
- Καθαίρεση της υφιστάμενης ξύλινης σκάλας ανόδου και κατασκευή νέας ξύλινης σκάλας σε διαφορετική θέση, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
- Καθαίρεση των υφιστάμενων ξύλινων κιγκλιδωμάτων και κατασκευή νέων
- Αντικατάσταση των υφιστάμενων φθαρμένων κουφωμάτων με νέα από αλουμίνιο με θερμοδιακοπές και διπλούς υαλοπίνακες
- Αντικατάσταση των ξύλινων εσωτερικών πορτών με νέες
- Καθαίρεση των πλακιδίων των WC και νέες επιστρώσεις και επενδύσεις τοίχων με νέα πλακίδια, καθώς και αντικατάσταση των υφιστάμενων ειδών υγιεινής με νέα.



- Τα εσωτερικά δάπεδα του μουσείου θα είναι κολλητά από πλάκες συνδυασμένων δρύινων λωρίδων κατασκευάζονται καθώς και το δάπεδο του παταριού.
- Σε όλα τα υφιστάμενα και νέα δώματα προβλέπονται εργασίες υγραμόνωσης και θερμομόνωσης
- Οι οροφές του μουσείου επενδύονται με ψευδοροφή από γυψοσανίδα
- Στην είσοδο του μουσείου και των WC κατασκευάζονται ράμπες για πρόσβαση ΑΜΕΑ
- Ο περιβάλλον χώρος επιστρώνεται με έγχρωμο δάπεδο τύπου βιομηχανικό.
- Ανακατασκευή των σταθερών χώρων έκθεσης γλυπτών και ζωγραφικών έργων.
- Για τις ανάγκες πυροπροστασίας του χώρου, προμηθεύονται πυροσβεστήρες, φώτα ασφαλείας και πυροσβεστικό ερμάριο με ένα πυροσβεστικό κρουνό
- Ανακατασκευή – προσαρμογή της ηλεκτρικής εγκατάστασης του μουσείου
- Εγκατάσταση ηλεκτρικών μετάδοσης φωνής & δεδομένων εικόνας

Η πράξη θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των **113.000,00 €** μαζί με το ΦΠΑ και την αναθεώρηση.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ανώγεια 21/05/2024
Η Αν. Προϊστάμενη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ανώγεια 21/05/2024

Οι Συντάξαντες

Ζαχαρένια Σκουλά

Κονιού Ειρήνη



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης