



ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A.T.	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
	1. ΟΜΑΔΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ		
	1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ		
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	1.000,00
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	m3	200,00
3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	m3	130,00
4	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	m3	100,00
5	Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους	m3	250,00
6	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εσκαφών και κατεδαφίσεων	tonx10m	150,00
	1.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ		
7	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	520,00
8	Τσιμεντόπλακες όδευσης τυφλών με τριγώνωτες πλάκες διαστάσεων 40x40 εκ.	m2	550,00
9	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	m	1.200,00
10	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λπ.	m2	1.600,00
11	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	m2	1.400,00
12	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	kg	15.000,00
13	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	kg	13.500,00
14	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	m3	10,00
15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	m3	300,00
16	Επίστρωση με τοπικό λίθο	m2	4.500,00
17	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξαμολυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	m3	300,00
18	Επένδυση βαθμιδών με πέτρα	MM	600,00
19	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα - εμπόδια στάθμευσης πεζοδρομίου από σκυρόδεμα.	TEM	435,00
20	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	TEM	9,00
21	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμηκτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	kg	330,00
	1.3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ		
22	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m3	850,00
	1.4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ		
23	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	m2	3.500,00
24	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	5.000,00
25	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ton	220,00
26	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	2.000,00
27	Σταμπωτό δάπεδο επί ασφαλτοσκυροδέματος.	m2	2.000,00
	2. ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ		
28	Καθιστικά - Παγκάκια Παραδοσιακά καθιστικά από χυτοσίδηρο και δοκίδες φυσικού ξύλου	TEM	5,00
29	Κάδοι Απορριμμάτων Ξύλινοι κάδοι	TEM	18,00
30	Δένδρα, κατηγορίας Δ7	TEM	20,00
31	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	m3	55,00
	3. ΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ		
32	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Για βάθος μέχρι 4,00m	m3	80,00
33	Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου	m3	80,00
34	Εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου	m3	80,00
35	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο, διέλευσης καλωδίων, ονομαστικής διαμέτρου Φ50mm	m	1.200,00
36	Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 25mm ²	m	1.000,00
37	Καλώδια τύπου E1VV-U, R, S (NYY), διατομής 3x2,5mm ²	m	1.200,00
38	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού υψους 6.00μ.	TEM	30,00
39	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού υψους 3.00μ.	TEM	53,00
40	Βάση σιδηροίσιτου άοπλη διαστάσεων 1,00X1,00 m, βάθους 1,00 m	TEM	83,00
41	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής χώρου(LED), ισχύος 25-50W, χωρίς βραχίονα	TEM	83,00
42	Αγωγός γυμνός χάλκινος, μονόκλωνος διατομής 6mm ² .	m	200,00
43	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 60 x 40 cm.	TEM	100,00
44	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)	TEM	2,00
45	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα	TEM	2,00

Α.Τ.	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
46	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	m	20,00

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ανώγεια **13/06/2024**

Η Συντάξασα
Ανώγεια
13/06/2024

Η Αν. Προϊστάμενη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ζαχαρένια Σκουλά

Κονιού Ειρήνη



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

