















Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α	
	ΚΑΛΩΔΙΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ SECURITY ALARM
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 16 ΕΞΩΔΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΩΔΟΤΙΚΟ 230/24V
	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	ΚΑΡΤΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΥΠΕΡΥΦΘΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ (PR+MW) ΜΕ Α/Α 1 ΚΑΙ ΎΨΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2,20m
	ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΗ
	ΣΕΡΡΗΝΑ ΕΙΣΙΤΕΡΙΚΗ
	ΣΕΡΡΗΝΑ ΕΙΣΙΤΕΡΙΚΗ
	ΠΙΝΑΚΕΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Β ΖΩΝΩΝ
	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ
	ΤΡΟΦΩΔΟΤΙΚΟ 230/24V ΜΕ Α/Α 2
	ΦΥΕΛΑΤΙΟ - ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ 40x40cm

ΕΙΔΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ CCTV-ALARM	ΚΑΛΩΔΙΟ - ΔΙΑΤΟΜΗ
ΠΙΝΑΚΕΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ (ΚΑΛΩΔΙΟ BUS)	LVISY 4x1,5mm ²
ΕΙΣΙΤΕΡΙΚΕΣ ΣΕΡΡΗΝΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ	ΚΕ 4x0,22mm ² + 2x0,50mm ²
ΕΙΣΙΤΕΡΙΚΕΣ ΣΕΡΡΗΝΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ	ΚΕ 4x0,22mm ² + 2x0,50mm ²
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΣΥΣΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΚΕ 4x0,22mm ² + 2x0,50mm ²
ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΩΜΗΣΗΣ	ΚΕ 4x0,22mm ² + 2x0,50mm ²
ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΔΕΞΜΗΣ (BEAM)	ΚΕ 4x0,22mm ² + 2x0,50mm ²
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΕΣ	ΚΕ 4x0,22mm ² + 2x0,50mm ²
ΕΙΚΟΝΟΚΗΤΗΤΕΣ	UTP 4" cat 6 (RET 4" ΥΠΟΓΕΙΑ ΘΑΛΕΥΣΗ)
RJ45-W FI	UTP 4"

ΔΩΜΑ



Β1 ΣΤΑΘΜΗ



Α1 ΣΤΑΘΜΗ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ	ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ - Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΡΓΟ	ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΘΕΣΗ	ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2023	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Σ 03
ΚΑΙΜΑΚΑ 1:100	
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ	ΘΕΩΡΗΣΗ
ΣΤΑΘΗΣ Γ. ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ	
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΣΤΗΣ Ε.Π.Π.	
ΜΕΛΟΣ Γ.Ε.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ	
Α. ΚΑΡΟΥ 16 - 71005 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΤΗΛ. 2810 306638	
ΑΦΜ 114298668 - ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	