

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Άρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ	
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ(ΟΙΚ)										
1	Εκσκαφές μεμονωμένες	1.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.07.Μ-ΣΧ-Α	ΟΙΚ 2135.1:100%	M3	90	32,62	2.935,80		
2	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους	1.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-51-Α-ΣΧ	ΟΔΝ 2921:100%	ΜΜ	55	10,00	550,00		
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C20/25	1.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.05-Α	ΟΙΚ 3215:100%	M3	10	95,00	950,00		
4	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 κατηγορίας C20/25	1.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.25.04-Α	ΟΙΚ 3223Α.6:100%	M3	10	22,50	225,00		
5	Κατασκευή χυτού ελαστικού αθλητικού τάπητα 100% ακρυλικού	1.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-73-ΤΑΠΗΤ	ΟΙΚ ΚΠΤ-73-ΤΑΠΗΤ	M2	1.200	25,00	30.000,00		
6	Διαγράμμιση με ανακλαστικό χρώμα υψηλής αντοχής (διάφορα χρώματα)	1.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-77-ΔΙΑΓΡ	ΟΙΚ ΚΠΤ-77-ΔΙΑΓΡ	M2	10	19,76	197,60		
7	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο για κατασκευή επιδαπέδιας σκακιέρας	1.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-74.30.01-Α-ΣΧ	ΟΙΚ 7431:100%	M2	11	96,00	1.056,00		
8	Κόντρα πλακέ διαστάσεων 1,5x125x250 cm	1.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-52.81.01-Α-ΣΧ	ΟΙΚ 5281:100%	ΜΜ	175	30,00	5.250,00		
9	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm	1.9	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2.3-Α	ΟΔΝ 1132:100%	M2	1.200	1,85	2.220,00		
10	Ασφαλτική προεπάλειψη	1.10	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-Α	ΟΔΝ 4110:100%	M2	1.200	1,20	1.440,00		
11	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	1.11	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-4-Α	ΟΔΝ 4120:100%	M2	35	0,45	15,75		
12	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m	1.12	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-7.Μ-Α	ΟΔΝ 4421Β:100%	M2	1.200	7,10	8.520,00		
13	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκνωμένου πάχους 0,07 m	1.13	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-5.3.Μ-Α	ΟΔΝ 4321Β:100%	M2	1.200	9,50	11.400,00		
ΣΥΝΟΛΟ (1)								64.760,15	64.760,15	
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΦΥΤΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ(ΠΡΣ)										
14	Θάμνοι κατηγορίας Θ5	2.1	ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ2-ΣΧ-ΘΑΜ2	ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ2-ΣΧ-	Τεμ.	125	19,00	2.375,00		
15	Θάμνοι κατηγορίας Θ7	2.2	ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ2-ΣΧ-ΘΑΜ	ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ2-ΣΧ-ΘΑΜ	Τεμ.	146	42,00	6.132,00		
16	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m	2.3	ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε1.1	ΠΡΣ 5130:100%	Τεμ.	271	0,60	162,60		
17	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt	2.4	ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε9.6	ΠΡΣ 5210:100%	Τεμ.	125	3,00	375,00		
18	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt	2.5	ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε9.7	ΠΡΣ 5210:100%	Τεμ.	146	4,00	584,00		
19	Προμήθεια μίγματος κηπευτικού χώματος με οργανοχουμικά	2.6	ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ7-ΟΡΓΑΝ-ΣΧ	ΠΡΣ 1710:100%	M3	99	75,00	7.425,00		
20	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	2.7	ΠΡΣ ΚΠΤ-Γ1	ΠΡΣ 1140:100%	Στρμ.	0,20	105,00	21,00		
21	Διακοσμητικό ποταμίσιο βότσαλο 6-12mm	2.8	ΥΔΜ 623_Τ-ΣΧ-ΒΟΤΣ	ΥΔΜ 623_Τ-ΣΧ-ΒΟΤΣ	Τον.	10	210,00	2.100,00		
22	Καρτέλα σταθετοποίησης αδρανών υλικών	2.9	ΠΡΣ 1710-ΚΑΡΤ	ΠΡΣ 1710:100%	M2	160	36,00	5.760,00		
23	Καθιστικός πάγκος με σχέδια και πλάτη στήριξης	2.10	ΠΡΣ ΚΠΤ-Β10-ΠΑΓΚ-Λ	ΠΡΣ ΚΠΤ-Β10-ΠΑΓΚ-	Κ-Τεμ.	6	1.200,00	7.200,00		
24	Κάδος απορριμμάτων 65L με σχέδια	2.11	ΠΡΣ ΚΠΤ-Β11-ΚΑΔ-Λ	ΠΡΣ ΚΠΤ-Β11-ΚΑΔ-Λ	Τεμ.	3	900,00	2.700,00		
25	Ξύλινος καθιστικός πάγκος χωρίς στήριξη πλάτης από ξύλο Robinia	2.12	ΠΡΣ ΚΠΤ-Β10-ΠΑΓΚ-	ΠΡΣ ΚΠΤ-Β10-ΠΑΓΚ-	Κ-Τεμ.	8	900,00	7.200,00		
ErgoWin								Σε μεταφορά	42.034,60	64.760,15

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Άρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
						Εκ μεταφοράς		42.034,60	64.760,15
26	Ξύλινος κάδος απορριμμάτων από ξύλο Robinia	2.13	ΠΡΣ ΚΠΤ-Β11-ΚΑΔ-ΡΟΒ	ΠΡΣ ΚΠΤ-Β11-ΚΑΔ-	Τεμ.	1	700,00	700,00	
27	Ξύλινος τραπέζιπαγκος από ξύλο Robinia	2.14	ΟΙΚ 5261Ν-ΤΡΑΠΕΖ-ΡΟΒ	ΟΙΚ 5261:100%	Τεμ.	1	2.490,00	2.490,00	
28	Μπασκέτα Ολυμπιακού τύπου	2.15	ΟΙΚ Ν6426-ΜΠΑΣΚ	ΟΙΚ Ν6426-ΜΠΑΣΚ	Τεμ.	2	2.600,00	5.200,00	
29	Ορθοστάτες volley αλουμινίου Φ120	2.16	ΟΙΚ Ν6427-ΟΡΘΟΣΤ	ΟΙΚ Ν6427-ΟΡΘΟΣΤ	Ζεύγος	1	1.139,15	1.139,15	
30	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 20	2.17	ΠΡΣ ΚΠΤ-Η1.1.2	ΗΛΜ 8:100%	ΜΜ	450	0,35	157,50	
31	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 25	2.18	ΠΡΣ ΚΠΤ-Η1.1.3	ΗΛΜ 8:100%	ΜΜ	150	0,45	67,50	
32	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 12 atm, πλαστικές- Ονομαστική διάμετρος:Φ 1" Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης	2.19	ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.1.1.6-ΣΧ	ΗΛΜ 8:100%	Τεμ.	4	95,00	380,00	
33	Συρταρωτή βαλβίς (βάννα) ορειχάλκινη: διαμ. 1 1/4 ins	2.20	ΗΜΧ 603.4	ΗΜΧ 603.4	Τεμ.	4	8,75	35,00	
34	Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος	2.21	ΠΡΣ ΚΠΤ-Η8.1.1	ΗΛΜ 8:100%	Τεμ.	590	0,22	129,80	
35	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών Φ 10" δύο-τριών Η/Β	2.22	ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.2.13.2	ΗΛΜ 8:100%	Τεμ.	2	12,00	24,00	
36	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 30Χ40 cm 4 Η/Β	2.23	ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.2.13.3	ΗΛΜ 8:100%	Τεμ.	1	25,00	25,00	
37	Προγραμματιστής φρεατίου μίας (1) στάσης	2.24	ΠΡΝ 960-1ΣΤΑΣ	ΠΡΝ 960-1ΣΤΑΣ	Τεμ.	2	136,00	272,00	
38	Προγραμματιστής φρεατίου δύο (2) στάσεων	2.25	ΠΡΝ 960-2ΣΤΑΣ	ΠΡΝ 960-2ΣΤΑΣ	Τεμ.	1	166,00	166,00	
39	Ασύρματος δρομολογητής δικτύου	2.26	ΠΡΝ 960-ΔΡΟΜ	ΠΡΝ 960-ΔΡΟΜ	Τεμ.	2	396,00	792,00	
40	Σταθμός επαναφόρτισης με ηλιακό πάνελ για τον ασύρματο δρομολογητή δικτύου	2.27	ΠΡΝ 960-ΣΤΑΘΜ	ΠΡΝ 960-ΣΤΑΘΜ	Τεμ.	2	97,00	194,00	
41	Φτερωτή επαναφόρτισης προγραμματιστή φρεατίου	2.28	ΠΡΝ 960-ΦΤΕΡ	ΠΡΝ 960-ΦΤΕΡ	Τεμ.	3	97,00	291,00	
42	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 2"	2.29	ΟΙΚ 566.6-ΣΩΛ-ΣΧ	ΟΙΚ 566.6-ΣΩΛ-ΣΧ	ΜΜ	6	38,05	228,30	
43	Αναμνηστική πινακίδα	2.30	ΥΔΡ 1.01-ΑΝΑΜΝ	ΟΙΚ 6541:100%	Τεμ.	1	330,00	330,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (2)							54.655,85	54.655,85
	Γ.Ε. & Ο.Ε.					119.416,00	Αθροισμα x18,00%		119.416,00
	Απρόβλεπτα					140.910,88	Αθροισμα x15,00%		140.910,88
	Απολογιστικά						Αθροισμα		162.047,51
	Όφελος Απολογιστικών					1.383,00	x18,00%		1.383,00
									248,94
									1.631,94
	Φ.Π.Α.					163.679,45	Αθροισμα x24,00%		163.679,45
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								39.283,07
	ErgoWin								202.962,52

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η Αν. Προϊσταμένη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Συντάξασα

Ζαχαρένια Δ. Σκουλά

Ειρήνη Κονιού